

Toelichting criteria	Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/doorgangsbreedte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje
Volgens richtlijn	10 meter vanaf paaltje	Doorgang van 1.6 meter breed	12.5 meter vóór het kruisingsvlak	50% 50% rood/wit + geen uitstekende delen
Redelijk	5 - < 10 meter vanaf paaltje	1.5 - < 1.6 of > 1.6 meter tot maximaal 2.00 meter	10 - < 12.5 meter	Andere kleurvoering /slechte staat
Matig	< 5 meter vanaf paaltje	< 1.5 meter	< 10 meter	Andere kleurvoering en verschillende hoogtes van paaltjes
Onvoldoende	Geen wegmarkering aanwezig	Onduidelijke doorgang/ natuurlijke rijlijn, > 2.00 meter (ineffectief) of één doorgang < 1.5 meter	Direct aansluitend op kruisingsvlak	Uitstekende delen en/of slecht zichtbaar paaltje, of ander obstakel

Toetsingscriteria overgenomen uit het rapport "Dossier Fietspaal: een onderzoeksstage" van Eline de Geus (2021):
<https://vrijwilligers.fietzersbond.nl/2022/01/06/dossier-fietspaal-een-onderzoeksstage/>

Webpagina paaltjes Fietzersbond Noordkop:
<https://noordkop.fietzersbond.nl/fietspaaltjes/>

Fietzersbond webpagina "Meld een paaltje":
<https://www.fietzersbond.nl/paaltjesmelder/>

Inventarisatie verricht door:
Johan Korse en Charles van der Mark

Schagen, 6-10-2026

Foto	Locatie  Fietzersbond Noordkop	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Schagen buitengebied						
Foto7	Schagerbrug, Dorpzicht	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto3	Schagerbrug, Dorpsstraat#1 Oost naar west	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	4 Chicane met zwart-witte palen op plateau
Foto19	Sint Maartenszee, ingang strandweg	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto21	Sint Maartenbrug. Sint Maartensweg-M. Breetstr	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Paaltje op verhoging afgebroken
Foto20	Sint Maartenbrug. zijde Maarten Breetstraat	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Paaltje op verhoging afgebroken
Foto22	Sint Maarten, Hooge Buurt	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Onvoldoende	2 x bloemenbak i.p.v. paal
Foto14	Callantsoog, Kerkplein	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Redelijk	Redelijk	In voetgangersgebied
Foto15	Callantsoog, Dorpsplein-Op 't Landtweg	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Redelijk	Op begin voetgangersgebied
Foto13	Callantsoog, Dorpsplein-P bij toilet	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Toegang tot parkeerplaats
foto11	Callantsoog, Abbestederweg 11 westzijde	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	
Foto11	Callantsoog, Abbestederweg 11 oostzijde	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	
Foto18	Callantsoog, N502 Mariniersbocht	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto12	Callantsoog, fietspad Jewelweg	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	
Foto24	Callantsoog, hoek van Brederodestraat	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Foto25	Callantsoog, Brederodestraat-Jewelweg	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Gevaarlijk klappaaltje op trottoir (Fixi gemeld)
Foto16	Callantsoog fietsoversteek N502	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto9	Groote Keeten, fietspad Duinweg-Dubbelduin oost	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto10	Groote Keeten, fietspad Duinweg-Dubbelduin west	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto8	t Zand, Pater de Witstraat	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
foto43	Sint Maartensbrug, Belkmerweg begin 30 km	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	5 chicanes
foto44	Sint Maartensbrug, Belkmerweg t.h.v. Campanula	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto45	Sint Maartensbrug, Belkmerweg 23	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto46	Sint Maartensbrug, Belkmerweg einde 30 km	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto36	Petten, Sportweg parkeerterrein naar fietspad	Onvoldoende	Matig	Redelijk	Onvoldoende	
Foto37	Petten, Sportweg fietspad aan noordzijde	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Foto39	Petten, fietspad Bergeendstraat-Coopersdelle	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Matig	

Foto40	Petten, fietspad eindigend in Molenstraat	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	
Foto1	Burgervlotbug, fietsoversteek Burgerweg	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto2	Burgervlotbug, Pettemerweg bij N9	Onvoldoende	Onvoldoende	Matig	Volgens richtlijn	
Foto50	Keinse spoorwegovergang oost	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto26	Oudesluis, centrum	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto27	Oudesluis, Noorderweg	Onvoldoende	Onvoldoende	Matig	Onvoldoende	
foto47	Tuitjenhorn, fietspad Watering oostzijde (vanaf Kalverdijkerlaantje)	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto49	Tuitjenhorn, brug Mosterdpot	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto47	Tuitjenhorn, fietspad Watering naar Bansloot	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto48	Tuitjenhorn, fietspad Bansloot naar Watering	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto23	Warmenhuizen, Oudewal-Schelphoek Zuid	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto 42	Warmenhuizen, Molenaarweg stukje fietspad	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto41	Warmenhuizen, Plantersgraaf	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Diamantkoppalen

 Paaltje gecheckt - Nummer verwijst naar webpagina FB. Indien leeg, dan is het nummer nog niet bekend.

Foto	Locatie  Fietzersbond Noordkop	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Centrum						
Foto1	Regius College Wilhelminalaan	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Matig	
Foto2	Grote Kerk Markt fietspad	Onvoldoende	Matig	Matig	Matig	Uitneembaar. Ten tijde van inventarisatie niet aanwezig.
Foto3	Herenstraat-Loet	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto4	Loet fietspad naar Grote Kerk	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Redelijk	Uitneembaar. Ten tijde van inventarisatie niet aanwezig.
Foto5	Mauvestraat - Nes 4	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	
Foto6	Oosterstraat 10	Onvoldoende	Matig	Matig	Matig	
Foto7	Sweelinckstraat op brug	Matig	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto8	Handelsstraat-Parallelweg	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Redelijk	
Foto12	Overweg Hoep-centrum 1e paal	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Is vervangen in september 2026
Foto13	Overweg Hoep-centrum 2e paal	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Is vervangen in september 2026
Foto14	Overweg centrum-Hoep 1e paal	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Is vervangen in september 2026
Foto15	Overweg centrum-Hoep 2e paal	Onvoldoende	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Is vervangen in september 2026
Foto16	Hoep tunnel	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	Aan de andere zijde, op de Snevert staat geen paal
Foto56	Roosstraat - Parkeerplaats					Paal verwijderd, put niet gedicht.
Foto57	Fietsverbinding tussen Rembrandtlaan 5 en 7 naar	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Dit is tussen januari 2025 en augustus 2026 een onverplicht fietspad geworden.
Foto57b	Fietsverbinding tussen Rembrandtlaan 13 en 15 naar Mondriaanpark					Op het fietspad tussen 13 en 15 staat geen paal.
Foto58	Hoek Thorbeckestraat - Molenstraat zebrapad					De houten palen staan te dicht op de trottoirband.
Foto59	Hoek Thorbeckestraat - Langestraat		Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto60	Wilhelminalaan toegang naar Regius parkeerplaats	Matig	Redelijk	Matig	Onvoldoende	
Foto73	Zuidervijverlaan-Parallelweg	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Volgens richtlijn	
Foto61	Fietsoversteek Zuiderweg bij spoorwegovergang	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Redelijk	Volgens richtlijn	

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.

Foto	 Fietzersbond Noordkop Locatie	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Groeneweg						
Foto40	Frans Halsstraat-Vermeerstraat	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Foto41	Paulus Potterstr-Maesstr	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Foto42	Schoenmakerspad Groenling	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Redelijk		Uitneembaar ten tijde van inventarisatie niet aanwezig.
Foto44	Populierenlaan-Groeneweggetje	Onvoldoende	Matig	Matig	Onvoldoende	Uitneembaar paaltje, uitstekende delen, verroest.
Foto46	Parkeerplaats Westergweg	Onvoldoende	Matig	Onvoldoende	Onvoldoende	Onduidelijk of dit een voet- of fietspad is
Foto68	Frans Halsstraat begin Nes	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Matig	
Foto69	Berkenweg 4 t/m 20	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Matig	
Foto70	Essenlaan- Groeneweggetje	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Diamantkoppaal. Voetpad. Niet verplicht fietdspad van maken.
Foto71	Wingerdstraat-Groeneweggetje	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Diamantkoppaal. Voetpad. Niet verplicht fietdspad van maken.
Foto72	Abeelstraat-Groeneweggetje	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Diamantkoppaal. Voetpad. Niet verplicht fietdspad van maken.

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.

Foto	 Fietzersbond Noordkop Locatie	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Hoep Noord en Zuid						
Foto27	Kogerlaan-De Bron west	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Onvoldoende	Redelijk	
Foto27	Kogerlaan-De Bron oost	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Onvoldoende	Redelijk	
Foto28	Jan Buismanstraat 8	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Matig	Volgens richtlijn	
Foto29	Fietstunneltje Hoep 87	Onvoldoende	Matig	Volgens richtlijn	Matig	
Foto29	Toegang tot fietstunnel Hoep					Aan de zijde van de Snevert staat geen paal.
Foto33b	Fietstunnel De Schakel zijde Sweelinckstraat					Uitneembaar, ten tijde van inventarisatie niet aanwezig.
Foto33a	Fietstunnel De Schakel zijde Kogerlaan					Uitneembaar, Andere zijde verwijderd en put geseald.
Foto35	Florastraat 27	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Matig	
Foto38	De Boog bij tunnel NS	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	
Foto77	Fietspad De Miede west	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto76	Fietspad De Miede oost	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto54	Hoek De Schaar-De Slenk	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Onvoldoende	Volgens richtlijn	

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.

	 Fietzersbond Noordkop Locatie	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Muggenburg						
Foto47	Traambaan Oost-Verzetlaan	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Paaltje is volstrekt overbodig
Foto49	M. Poldervaartstr-Verzetlaan	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Inrichting is een gedrocht en volledig versleten. Paaltjes zijn volstrekt overbodig

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.

Foto	 Fietzersbond Noordkop Locatie	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Nes Noord						
Foto54	Van De Slenk naar de Schar	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto52	Brug naar Nesserpark bij Slenk	Onvoldoende	Matig	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Paal aan kant van de Nes, parkzijde geen paal
Foto53	Brug Meerval-Nes	Onvoldoende	Matig	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Paal aan parkzijde, aan de kant van de Nes geen paal
Foto55	Splitsing Heekpad-Schol	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Redelijk	Volgens richtlijn	Aan de zijde van de wijk is de paal terecht verwijderd
Foto61	Kruising Steur-Brasem	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto62	Kruising Brasem-Karper	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto63	Kruising Braas-Voorn	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto64	De Rog bij brug naar Heekpad	Onvoldoende	Matig	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto65	Heekpad zijde Hondshaai	Onvoldoende	Matig	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto67	Brug Kabeljauw en Makreel (67)	Onvoldoende	Matig	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	Paal aan beide zijden van de brug

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.

Foto	 Fietzersbond Noordkop Locatie	Criteria (toelichting lager)				Bijzonderheden/opmerkingen:
		Inleidende wegmarkering	Dwarspositie/ doorgangsbree dte	Plaats van paaltje	Uitvoering paaltje	
Waldervaart						
Foto17	Paaltjes haven	Onvoldoende	Redelijk	Volgens richtlijn	Volgens richtlijn	
Foto21	Scholeksterstraat-Leeuwerikstr	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Volgens richtlijn	
Foto22	Kievitlaan-Steenloperpad	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Volgens richtlijn	Uitneembaar ten tijde van inventarisatie niet aanwezig.
Foto74	Sperwerhof	Onvoldoende	Redelijk	Onvoldoende	Volgens richtlijn	
Foto75	Westerpark bij ronde appartementen	Onvoldoende	Redelijk	Redelijk	Onvoldoende	

 Paaltje gecheckt op webpagina FB.